

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

244 • De Fuik
Voorn 10 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels algemeen	225,00 m2	3
2110	Loodslabben opgaand werk	Gevels algemeen	34,00 m1	5
27	Daken			
2716	Boeiboord volkern <i>Boeiboord en gevelbekleding.</i>	Gevels algemeen	43,00 m2	2
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel tegels	Gevels algemeen	20,00 m1	4
3120	Kozijn buiten hardhout	Gevels algemeen	90,00 m2	2
3120	Zonwering uitvalscheren compleet handbediening	Gevels algemeen	7,30 m1	4
3131	Entree deur hardhout	Gevels algemeen	4,00 st	2
32	Binnenwandopeningen			
3220	Binnenbeglazing blank enkel floatglas 4 mm	Interieur algemeen	0,70 m2	4
3230	Deurdranger standaard	Interieur algemeen	5,00 st	2
3231	Binnendeur stomp +toplaag	Interieur algemeen	40,00 st	2
37	Dakopeningen			
3721	Lichtkoepel kunststof 1800 x 1800 mm	Dak	2,00 st	2
3721	Lichtkoepel kunststof 1800 x 1800 mm	Dak	2,00 st	3
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Dak	31,00 m2	3
42	Binnenwandafwerkingen			
4212	Wandafwerking tegels	Interieur algemeen	140,00 m2	1
4212	Wandafwerking tegels	Interieur algemeen	11,50 m2	3
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking tapijt <i>Kantoor bestuur.</i>	Interieur algemeen	21,00 m2	1
4321	Vloerafwerking linoleum <i>Kantoor peuterspeelzaal.</i>	Interieur algemeen	10,50 m2	1
4321	Vloerafwerking linoleum	Interieur algemeen	450,00 m2	3
4321	Vloerafwerking coralmaat	Interieur algemeen	14,00 m2	2
4321	Vloerafwerking Strizo <i>Gietvloer.</i>	Interieur algemeen	40,00 m2	1
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels <i>Voor entree.</i>	Gevels algemeen	10,00 m2	3

244 • De Fuik
Voorn 10 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels algemeen	225,00 m2	3
2110	Loodslabben opgaand werk	Gevels algemeen	34,00 m1	5
27	Daken			
2716	Boeiboord volkern <i>Boeiboord en gevelbekleding.</i>	Gevels algemeen	43,00 m2	2
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel tegels	Gevels algemeen	20,00 m1	4
3120	Kozijn buiten hardhout	Gevels algemeen	90,00 m2	2
3120	Zonwering uitvalscheren compleet handbediening	Gevels algemeen	7,30 m1	4
3131	Entree deur hardhout	Gevels algemeen	4,00 st	2
32	Binnenwandopeningen			
3220	Binnenbeglazing blank enkel floatglas 4 mm	Interieur algemeen	0,70 m2	4
3230	Deurdranger standaard	Interieur algemeen	5,00 st	2
3231	Binnendeur stomp +toplaag	Interieur algemeen	40,00 st	2
37	Dakopeningen			
3721	Lichtkoepel kunststof 1800 x 1800 mm	Dak	2,00 st	2
3721	Lichtkoepel kunststof 1800 x 1800 mm	Dak	2,00 st	3
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Dak	31,00 m2	3
42	Binnenwandafwerkingen			
4212	Wandafwerking tegels	Interieur algemeen	140,00 m2	1
4212	Wandafwerking tegels	Interieur algemeen	11,50 m2	3
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking tapijt <i>Kantoor bestuur.</i>	Interieur algemeen	21,00 m2	1
4321	Vloerafwerking linoleum <i>Kantoor peuterspeelzaal.</i>	Interieur algemeen	10,50 m2	1
4321	Vloerafwerking linoleum	Interieur algemeen	450,00 m2	3
4321	Vloerafwerking coralmaat	Interieur algemeen	14,00 m2	2
4321	Vloerafwerking Strizo <i>Gietvloer.</i>	Interieur algemeen	40,00 m2	1
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels <i>Voor entree.</i>	Gevels algemeen	10,00 m2	3

244 • De Fuik
Voorn 10 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels	Interieur algemeen	3,00 m2	3
45	Plafondafwerkingen			
4510	Plafond volkern	Gevels algemeen	3,00 m2	1
4521	Plafondafw. mineraal systeem	Interieur algemeen	575,00 m2	2
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevels algemeen	4,00 st	2
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)	Interieur algemeen	40,00 st	2
4622	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend <i>Op multiplex.</i>	Interieur algemeen	10,00 m2	2
4622	Binnenschilderwerk stucwerk <i>Plafonds.</i>	Interieur algemeen	60,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Interieur algemeen	415,00 m2	2
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	Interieur algemeen	1,00 pst	2
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Gevels algemeen	90,00 m2	2
4632	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Interieur algemeen	130,00 m2	2
4632	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout transparant	Interieur algemeen	112,00 m2	2
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP <i>Lage dak.</i>	Dak	190,00 m2	1
4711	Dakbedekking SBS+mineraal <i>Hoge en lage dak.</i>	Dak	265,00 m2	2
4712	Dakpan metaal <i>Aluminium dakpanplaat.</i>	Dak	95,00 m2	3
51	Warmte-opwekking			
5121	CV-ketel combi Hr <i>Incl. conc. rookgasafvoer en cascadesysteem.</i>	Interieur algemeen	1,00 st	3
5121	CV-ketel combi Hr <i>Incl. conc. rookgasafvoer en cascadesysteem.</i>	Interieur algemeen	1,00 st	3
5121	CV-pomp individueel	Interieur algemeen	2,00 st	1
5121	CV-pomp individueel	Interieur algemeen	1,00 st	3
5124	Rookgasdakdoorvoer kunstof plat	Dak	2,00 st	2
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Dak	11,00 m1	2
5240	Binnenriolering / Hwa PVC	Interieur algemeen	1,00 pst	2

244 • De Fuik
Voorn 10 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
53	Water			
5310	Waterleidingnet compleet	Interieur algemeen	1,00 pst	2
5321	Boiler close-in 10 liter	Interieur algemeen	1,00 st	1
5321	Boiler elektrisch 80 liter	Interieur algemeen	1,00 st	1
55	Koude-opwekking			
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW <i>R410a - <1,7 kg</i>	Interieur algemeen	2,00 stk	2
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW <i>R410a - 1,05 kg</i>	Interieur algemeen	1,00 stk	1
5512	Splitsysteem enkelvoudig t/m 10 kW <i>R410a - 2,95 kg</i>	Interieur algemeen	1,00 stk	1
56	Warmtedistributie			
5610	CV-expansievat individueel	Interieur algemeen	2,00 st	1
5610	CV-expansievat collectief	Interieur algemeen	1,00 st	1
5610	CV-leidingen <i>Incl. ingebouwde componenten.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	2
5611	Radiatorkranen	Interieur algemeen	26,00 st	2
5611	Radiatoren <i>Div. uitvoeringen.</i>	Interieur algemeen	26,00 st	2
57	Luchtbehandeling			
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Dak	20,00 st	1
5720	Ventilatieventiel	Interieur algemeen	17,00 st	1
5720	Ventilatioerooster	Interieur algemeen	14,00 st	3
5721	Ventilator muur	Interieur algemeen	1,00 st	2
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	3
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	2
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	4
5721	Dakventilator algemeen <i>Staat uit op WS.</i>	Dak	1,00 st	4
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	2
58	Regeling klimaat en sanitair			
5820	Ketelregelaar <i>Incl. stelmotoren.</i>	Interieur algemeen	2,00 st	2
61	Centrale elektrot.voorz.			
6111	Groepenkast HKL	Interieur algemeen	1,00 st	3

244 • De Fuik
Voorn 10 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
53	Water			
5310	Waterleidingnet compleet	Interieur algemeen	1,00 pst	2
5321	Boiler close-in 10 liter	Interieur algemeen	1,00 st	1
5321	Boiler elektrisch 80 liter	Interieur algemeen	1,00 st	1
55	Koude-opwekking			
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW <i>R410a - <1,7 kg</i>	Interieur algemeen	2,00 stk	2
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW <i>R410a - 1,05 kg</i>	Interieur algemeen	1,00 stk	1
5512	Splitsysteem enkelvoudig t/m 10 kW <i>R410a - 2,95 kg</i>	Interieur algemeen	1,00 stk	1
56	Warmtedistributie			
5610	CV-expansievat individueel	Interieur algemeen	2,00 st	1
5610	CV-expansievat collectief	Interieur algemeen	1,00 st	1
5610	CV-leidingen <i>Incl. ingebouwde componenten.</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	2
5611	Radiatorkranen	Interieur algemeen	26,00 st	2
5611	Radiatoren <i>Div. uitvoeringen.</i>	Interieur algemeen	26,00 st	2
57	Luchtbehandeling			
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Dak	20,00 st	1
5720	Ventilatieventiel	Interieur algemeen	17,00 st	1
5720	Ventilatioerooster	Interieur algemeen	14,00 st	3
5721	Ventilator muur	Interieur algemeen	1,00 st	2
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	3
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	2
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	4
5721	Dakventilator algemeen <i>Staat uit op WS.</i>	Dak	1,00 st	4
5721	Dakventilator algemeen	Dak	1,00 st	2
58	Regeling klimaat en sanitair			
5820	Ketelregelaar <i>Incl. stelmotoren.</i>	Interieur algemeen	2,00 st	2
61	Centrale elektrot.voorz.			
6111	Groepenkast HKL	Interieur algemeen	1,00 st	3

244 • De Fuik
Voorn 10 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Interieur algemeen	1,00 pst	1
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Interieur algemeen	3,00 pst	3
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Interieur algemeen	11,00 pst	1
63	Verlichting			
6311	Elektra schakelmat / bedrading	Interieur algemeen	725,00 m2	1
6311	Elektra armaturen binnen PI <i>Luifel hoofdentree</i>	Gevels algemeen	1,00 st	1
6311	Aanwezigheid/bewegingssensor	Interieur algemeen	1,00 st	1
6311	Elektra armaturen binnen Gloeilamp <i>Nabij bar</i>	Interieur algemeen	6,00 st	1
6311	Elektra armaturen binnen Halogeen <i>Spot incl. spanningsrail</i>	Interieur algemeen	2,00 st	1
6311	Elektra armaturen binnen PI	Interieur algemeen	33,00 st	1
6311	Elektra armaturen binnen Led	Interieur algemeen	2,00 st	1
6311	Elektra armaturen binnen TL	Interieur algemeen	59,00 st	1
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallatie	Gevels algemeen	1,00 pst	1
6424	Luidsprekers	Interieur algemeen	7,00 st	1
6431	CCTV-camera dome	Gevels algemeen	1,00 st	1
6431	CCTV-camera dome	Interieur algemeen	1,00 st	1
65	Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie <i>Ontruimingsinstallatie</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	1
6511	Brandmeldinstallatie accu's	Interieur algemeen	2,00 st	3
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Interieur algemeen	5,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie handmelder <i>Rood</i>	Interieur algemeen	3,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie handmelder <i>Blauw(ontruiming)</i>	Interieur algemeen	1,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Interieur algemeen	1,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie GTV 25	Interieur algemeen	1,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Interieur algemeen	6,00 st	2
6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Interieur algemeen	1,00 st	2
6513	Brandslang haspel	Interieur algemeen	1,00 st	1

244 • De Fuik
Voorn 10 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6513	Poederblusser	Interieur algemeen	3,00 st	1
6521	Inbraak-alarminstallatie PIR	Interieur algemeen	8,00 st	2
6521	Inbraak-alarminstallatie sirene	Interieur algemeen	1,00 st	2
6521	Inbraak-alarminstallatie magneetcontact	Interieur algemeen	1,00 st	2
6521	Inbraak-alarminstallatie centrale	Interieur algemeen	1,00 pst	2
6521	Inbraak-alarminstallatie bediendeel	Interieur algemeen	2,00 st	2
6522	Elektrische deurautomaat	Interieur algemeen	1,00 st	1
6541	Invalidetoilet noodsignaal	Interieur algemeen	1,00 st	1
66	Transport			
6611	Personenlift (Elektrische lift)	Interieur algemeen	1,00 st	2
	<i>Revisie vermoedelijk in 2011 uitgevoerd</i>			
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen	Dak	1,00 pst	1
73	Vaste voorzieningen Keuken			
7311	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Interieur algemeen	1,00 st	3
	<i>In gebruik door de peuterspeelzaal.</i>			
7311	Keukenblok > 2.0 m.	Interieur algemeen	1,00 st	1
	<i>RVS-keuken.</i>			
74	Vaste voorzieningen Sanitair			
7411	Sanitair urinoir	Interieur algemeen	3,00 st	2
7411	Sanitair closetpot	Interieur algemeen	6,00 st	2
	<i>Div. uitvoeringen.</i>			
7411	Sanitair wastafel	Interieur algemeen	5,00 st	2
7411	Sanitair uitstortgootsteen	Interieur algemeen	1,00 st	2
7411	Keukenmengkraan	Interieur algemeen	3,00 st	2
7412	Keukenvoorzieningen algemeen	Interieur algemeen	1,00 st	1
	<i>Vaatwasser</i>			
7412	Keukenvoorzieningen algemeen	Interieur algemeen	1,00 st	1
	<i>Gasfornuis / Frituur (2 baks)</i>			
7412	Keukenvoorzieningen algemeen	Interieur algemeen	1,00 st	1
	<i>Afzuigkap RVS met vetvang</i>			
7412	Keukenvoorzieningen algemeen	Interieur algemeen	1,00 st	1
	<i>Ijsblokmachine</i>			
7412	Keukenvoorzieningen algemeen	Interieur algemeen	5,00 st	1
	<i>Frisdrank / tap koeling</i>			
7412	Opklapbare beugel	Interieur algemeen	1,00 st	2

Adres	Omschrijving	Element	Handeling	Startjaar	Cyclus	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Gem. kosten
244																	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Rolsteiger tot 8 meter hoog	Rolsteiger tot 8 meter per week	2017	0	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,00	€ 30,00
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Rolsteiger tot 8 meter hoog	Rolsteiger tot 8 meter per week	2019	6	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,00	€ -	€ 600,00	€ 60,00
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Opklapbare beugel	Vervangen beugel	2040	25	€ 140,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Sanitair urinoir	Vervangen urinoir	2040	48	€ 603,24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Sanitair wastafel	Vervangen wastafelkraan	2028	24	€ 376,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Sanitair wastafel	Vervangen wastafel	2040	48	€ 2.027,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Sanitair uitstortgootsteen	Vervangen uitstortgootsteen	2040	48	€ 293,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Sanitair uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	2028	24	€ 101,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Sanitair closetpot	Vervangen closetpot compleet	2040	48	€ 1.927,62	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Valbeveiliging algemeen	Vervangen valbeveiliging	2038	25	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Personenlift (Elektrische lift)	Personenlift revisie installatie	2029	18	€ 3.826,95	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Personenlift (Elektrische lift)	Personenlift herstel kooi	2023	12	€ 7.334,99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.334,99	€ -	€ -	€ -	€ 7.334,99	€ 733,50
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Personenlift (Elektrische lift)	Personenlift vervangen kooi	2030	48	€ 11.302,25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Invalidetoilet noodsignaal	Vervangen MIVA installatie	2031	20	€ 580,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Elektrische deurautomaat	Vervangen sirene	2026	15	€ 423,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 423,00	€ 423,00	€ 42,30	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Inbraak-alarminstallatie sirene	Vervangen sirene	2025	18	€ 45,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45,00	€ -	€ 45,00	€ 4,50	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Inbraak-alarminstallatie magneetcontact	Vervangen magneetcontact	2025	18	€ 174,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 174,10	€ -	€ 174,10	€ 17,41	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Inbraak-alarminstallatie centrale	Vervangen centrales	2025	18	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 350,00	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Inbraak-alarminstallatie bediendeel	Vervangen bediendeel	2025	18	€ 482,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 482,84	€ -	€ 482,84	€ 48,28	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Inbraak-alarminstallatie PIR	Vervangen PIR	2025	18	€ 2.548,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.548,80	€ -	€ 2.548,80	€ 254,88	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie GTV 25	Vervangen brandmeldinstallatie GTV	2018	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 326,70	€ 32,67	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie handmelder	Vervangen brandmeldinstallatie handmelder	2018	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 192,10	€ 19,21	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie rookmelder	Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder	2018	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.326,15	€ 132,62	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Vervangen brandmeldinstallatie nevenindicator	2018	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 108,06	€ 10,81	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie meldsirene	Vervangen brandmeldinstallatie meldsirene	2018	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 602,46	€ 60,25	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie handmelder	Vervangen brandmeldinstallatie handmelder	2018	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 576,30	€ 57,63	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie flitslicht	Vervangen brandmeldinstallatie flitslicht	2018	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 179,01	€ 17,90	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Brandmeldinstallatie	Vervangen brandmeldinstallatie Voorn 9/10/11 en Brasem 38a	2018	25	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	CCTV-camera dome	Vervangen CCTV-camera	2023	12	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 100,00
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	CCTV-camera dome	Vervangen CCTV-camera	2023	12	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 100,00
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Luidsprekers	Vervangen luidsprekers	2026	15	€ 525,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 525,00	€ 525,00	€ 52,50	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Deurbelinstallatie	Vervangen deurbelinstallatie	2026	15	€ 250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 25,00	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Elektra schakelmat / bedrading	Vervangen schakelmateriaal	2041	30	€ 21.750,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Aanwezigheid/bewegingssensor	Vervangen aanwezigheid/bewegingssensor	2031	20	€ 125,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Groepenkast HKL	Vervangen groepenkast inclusief bedrading	2017	24	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 600,00
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting	2026	15	€ 600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 60,00	
Voorn 10	Voorn 10, wac. de Fuik	Noodverlichtingsinstallatie	Vervangen noodverlichting	2026	15	€ 2.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 220,00	

€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
27.000,00	12.487,20	6.355,18	7.104,54	-	11.547,71	-	24.344,13	10.218,00	87.522,24	8.752,22	

