

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

233 • Gymzaal 2
v.d. Broekstraat 2 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Gevels algemeen	385,00 m2	2
27	Daken			
2716	Boeiboord volkern	Gevels algemeen	60,00 m2	3
28	Hoofddraagconstructies			
2810	Damwandprofiel staalplaat	Gevels algemeen	80,00 m2	3
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel tegels	Gevels algemeen	48,00 m1	3
3120	Kozijn buiten kunststof <i>Voorzien van plexiglas.</i>	Gevels algemeen	1,00 m2	2
3120	Draadglas enkel	Gevels algemeen	1,60 m2	6
3120	Vensterbank op metselwerk	Interieur algemeen	24,00 m1	2
3131	Entree deur hardhout	Gevels algemeen	7,00 st	3
32	Binnenwandopeningen			
3230	Deurdranger standaard	Interieur algemeen	1,00 st	3
3231	Binnendeur stomp board	Interieur algemeen	15,00 st	2
37	Dakopeningen			
3721	Lichtkoepel kunststof 1000 x 1000 mm	Dak	2,00 st	3
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Gevels algemeen	385,00 m2	3
42	Binnenwandafwerkingen			
4212	Wandafwerking tegels <i>Toiletten en doucheruimten. Toiletten en doucheruimten. Foto B2.</i>	Interieur algemeen	105,00 m2	2
4212	Wandafwerking tegels <i>Werkkast!</i>	Interieur algemeen	6,00 m2	4
4212	Wandafwerking volkern <i>Sanitaire ruimten.</i>	Interieur algemeen	7,00 m2	1
43	Vloerafwerkingen			
4321	Vloerafwerking linoleum	Interieur algemeen	6,00 m2	2
4321	Vloerafwerking coralmat <i>Coral en kokosmat.</i>	Interieur algemeen	11,50 m2	2
4321	Vloerafwerking sportvloer	Interieur algemeen	285,00 m2	2
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels <i>Toiletten en doucheruimten.</i>	Interieur algemeen	36,00 m2	1

233 • Gymzaal 2
v.d. Broekstraat 2 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4322	Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels <i>Kleedkamers en hal.</i>	Interieur algemeen	88,00 m2	3
45	Plafondafwerkingen			
4510	Plafond volkern <i>O.a. kleedkamers en entreehal.</i>	Interieur algemeen	94,00 m2	1
4511	Plafondafwerking schrootjes <i>Fietsenstalling.</i>	Gevels algemeen	30,00 m2	3
4511	Plafondafwerking zachtboard	Interieur algemeen	43,00 m2	1
4521	Plafondafw. mineraal systeem <i>Hout/mineraal gymzaal.</i>	Interieur algemeen	1,00 m2	2
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Gevels algemeen	7,00 st	3
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig) <i>Twee deuren, technische ruimte, zijn niet geschilderd.</i>	Interieur algemeen	15,00 st	1
4622	Binnenschilderwerk diversen hout dekkend <i>Plinten.</i>	Interieur algemeen	50,00 m1	4
4622	Binnenschilderwerk diversen hout transparant <i>Wandbekleding gymzaal.</i>	Interieur algemeen	80,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Interieur algemeen	405,00 m2	1
4622	Binnenschilderwerk stucwerk <i>Gips en boardplafonds</i>	Interieur algemeen	70,00 m2	1
4628	Buitenschilderwerk betonconstructie <i>Zuidgevel, incl. stalen kolomen.</i>	Gevels algemeen	30,00 m2	2
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend <i>Kozijn technische ruimte</i>	Gevels algemeen	1,00 m2	3
4632	Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Interieur algemeen	12,00 m2	2
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend <i>Entree plafond.</i>	Gevels algemeen	4,50 m2	2
4645	Buitenschilderwerk plafond hout transparant <i>Fietsenstalling.</i>	Gevels algemeen	30,00 m2	3
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP <i>Fietsenstalling.</i>	Dak	30,00 m2	1
4711	Dakbedekking APP <i>Lage dak.</i>	Dak	205,00 m2	3
4711	Dakbedekking APP <i>Hoge dak.</i>	Dak	290,00 m2	2
51	Warmte-opwekking			
5121	CV-ketel Hr zonder tapwater	Technische ruimte	2,00 st	1

233 • Gymzaal 2
v.d. Broekstraat 2 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5124	Schoorsteen metselwerk	Dak	1,00 st	2
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal	Dak	2,00 st	1
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	Gevels algemeen	10,00 m1	2
53	Water			
5310	Waterleidingnet compleet	Interieur algemeen	1,00 pst	3
5322	Boiler indirect verwarmend >250 liter	Technische ruimte	1,00 st	1
56	Warmtedistributie			
5610	CV-expansievat individueel	Technische ruimte	1,00 st	3
5610	CV-expansievat individueel	Technische ruimte	2,00 st	3
5610	CV-leidingen <i>Incl. app. en isolatie</i>	Interieur algemeen	1,00 pst	3
5610	Circulatiepomp	Interieur algemeen	1,00 st	3
5611	Radiatorkranen	Interieur algemeen	6,00 st	3
5611	Radiatoren <i>Div. uitvoeringen</i>	Interieur algemeen	6,00 st	3
5611	Radiatoren gladde buis	Interieur algemeen	1,00 pst	3
5611	Radiatoren stralingspaneel	Interieur algemeen	1,00 pst	3
57	Luchtbehandeling			
5731	Buisventilator <0,5 m3/s	Interieur algemeen	2,00 st	3
5771	Afzuigroset	Interieur algemeen	2,00 st	2
61	Centrale elektrot.voorz.			
6111	Groepenkast HKL	Interieur algemeen	1,00 st	1
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Interieur algemeen	7,00 pst	1
6111	Noodverlichtingsinstallatie	Interieur algemeen	1,00 pst	1
63	Verlichting			
6311	Elektra schakelmat / bedrading	Interieur algemeen	492,00 m2	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Interieur algemeen	3,00 st	3
6311	Elektra aanwezigheids/bewegingssensor	Interieur algemeen	4,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen PI <i>Opslagruimte</i>	Interieur algemeen	2,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen PI <i>Met sensor</i>	Interieur algemeen	4,00 st	3

233 • Gymzaal 2
v.d. Broekstraat 2 • Ridderkerk

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6311	Elektra armaturen binnen TL <i>Fietsenstalling</i>	Interieur algemeen	2,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL <i>In luifel</i>	Interieur algemeen	1,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Interieur algemeen	3,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Interieur algemeen	45,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen TL	Interieur algemeen	11,00 st	3
6311	Elektra armaturen binnen gloeilamp	Interieur algemeen	1,00 st	5
64	Communicatie			
6411	Deurbelinstallatie	Interieur algemeen	1,00 pst	3
65	Beveiliging			
6513	Brandslang haspel	Interieur algemeen	1,00 st	2
6513	Brandslang haspel	Interieur algemeen	1,00 st	2
6513	Schuimblusser <i>Eco schuim</i>	Interieur algemeen	1,00 st	2
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen <i>Hoge en lage dak.</i>	Dak	1,00 pst	1
74	Vaste voorzieningen Sanitair			
7411	Sanitair closetpot <i>Met inbouw reservoir</i>	Interieur algemeen	3,00 st	1
7411	Sanitair fontein	Interieur algemeen	2,00 st	1
7411	Sanitair fontein	Interieur algemeen	1,00 st	3
7411	Sanitair uitstortgootsteen	Interieur algemeen	1,00 st	3
7411	Douchemengkraan thermostatisch <i>Groepsdouches</i>	Interieur algemeen	4,00 st	3
7411	Douchespoelkraan met douchekop	Interieur algemeen	8,00 st	3
90	Grondvoorzieningen			
9041	Stoepen dubbel hard gebakkentegels <i>Entree. Entree.</i>	Gevels algemeen	4,00 m2	2
99	Algemeen			
9999	Rolsteiger tot 8 meter hoog		1,00 pst	

Adres	Element	Handeling	Startjaar	Cyclussen	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Gem. kosten
233																
v.d. Broekstraat 2	Circulatiepomp	Vervangen circulatiepomp	2018	15	€ 750,00	€ 750,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ 83,33
v.d. Broekstraat 2	Valbeveiliging algemeen	Vervangen valbeveiliging	2039	25	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Brandslang haspel	Vervangen brandslang haspel	2025	18	€ 1.062,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.062,54	€ -	€ 1.062,54	€ 118,06
v.d. Broekstraat 2	Brandslang haspel	Vervangen brandslang haspel	2025	18	€ 1.062,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.062,54	€ -	€ 1.062,54	€ 118,06
v.d. Broekstraat 2	Elektra schakelmat / bedrading	Vervangen schakelmat/bedrading	2020	36	€ 12.300,00	€ -	€ -	€ 12.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.300,00	€ 1.366,67
v.d. Broekstraat 2	Groepenkast HKL	Vervangen groepenkast inclusief bedrading	2039	24	€ 1.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Douchespoelkraan met douchekop	Vervangen douchemengkraan	2022	24	€ 1.648,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.648,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.648,00	€ 183,11
v.d. Broekstraat 2	Douchemengkraan thermostatisch	Vervangen douchemengkraan	2022	24	€ 1.540,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.540,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.540,00	€ 171,11
v.d. Broekstraat 2	Sanitair uitstortgootsteen	Vervangen uitstortgootsteen	2019	48	€ 293,41	€ -	€ 293,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 293,41	€ 32,60
v.d. Broekstraat 2	Sanitair uitstortgootsteen	Vervangen mengkraan	2019	24	€ 101,14	€ -	€ 101,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 101,14	€ 11,24
v.d. Broekstraat 2	Sanitair fontein	Vervangen koudwaterkraan	2019	24	€ 55,22	€ -	€ 55,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,22	€ 6,14
v.d. Broekstraat 2	Sanitair fontein	Vervangen fontein	2019	48	€ 220,57	€ -	€ 220,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 220,57	€ 24,51
v.d. Broekstraat 2	Sanitair fontein	Vervangen koudwaterkraan	2039	24	€ 110,44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Sanitair fontein	Vervangen fontein	2063	48	€ 441,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Sanitair closetpot	Vervangen closetpot compleet	2063	48	€ 1.950,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Boiler indirect verwarmend >250 liter	Vervangen	2029	20	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Waterleidingnet compleet	Vervangen waterleiding	2025	48	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 833,33
v.d. Broekstraat 2	Afzuigroset	Vervangen ventilatieventiel	2021	20	€ 125,22	€ -	€ -	€ -	€ 125,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 125,22	€ 13,91
v.d. Broekstraat 2	Buisventilator <0,5 m3/s	Vervangen mechanische ventilatie-unit	2021	20	€ 3.030,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.030,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.030,00	€ 336,67
v.d. Broekstraat 2	Buisventilator <0,5 m3/s	Aanbrengen rooster	2017	0	€ 45,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Radiatoren gladde buis	Vervangen radiator	2025	36	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 222,22
v.d. Broekstraat 2	Radiatoren stralingspaneel	Vervangen radiator	2025	36	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ 1.222,22
v.d. Broekstraat 2	Radiatoren	Vervangen radiator	2025	36	€ 2.937,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.937,48	€ -	€ 2.937,48	€ 326,39
v.d. Broekstraat 2	Radiatorkranen	Vervangen radiatorkranen	2025	36	€ 314,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 314,52	€ -	€ 314,52	€ 34,95
v.d. Broekstraat 2	CV-leidingen	Vervangen cv-leidingen	2034	36	€ 10.163,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	CV-expansievat individueel	Vervangen CV-expansievat individueel	2020	15	€ 328,90	€ -	€ -	€ 328,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 328,90	€ 36,54
v.d. Broekstraat 2	CV-expansievat individueel	Vervangen CV-expansievat individueel	2020	15	€ 633,23	€ -	€ -	€ 633,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 633,23	€ 70,36
v.d. Broekstraat 2	CV-ketel Hr zonder tapwater	Vervangen cv-ketel	2027	18	€ 7.432,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Binnendeur stomp board	Vervangen binnendeur stomp	2028	24	€ 1.791,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Plafondafwerking zachtboard	Vervangen plafondafwerking zachtboard->gips	2028	0	€ 2.973,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Plafondafwerking schrootjes	Vervangen plafondafwerking houten delen	2040	48	€ 2.873,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Plafondafw. mineraal systeem	Vervangen systeemplafond mineraal	2028	24	€ 50,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Plafond volkern	Vervangen plafond volkern	2063	48	€ 19.380,92	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Vloerafwerking sportvloer	Vervangen vloerafwerking sportvloer	2028	24	€ 19.707,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Buitenschilderwerk betonconstructie	Groot schilderwerk steenachtig	2022	12	€ 721,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 721,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 721,50	€ 80,17
v.d. Broekstraat 2	Buitenschilderwerk plafond hout transparant	Groot schilderwerk plafond hout transparant	2017	3	€ 661,80	€ -	€ -	€ 661,80	€ -	€ -	€ 661,80	€ -	€ -	€ 661,80	€ 1.985,40	€ 220,60
v.d. Broekstraat 2	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend	Groot schilderwerk plafond hout dekkend	2019	6	€ 162,41	€ -	€ 162,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 162,41	€ -	€ 324,82	€ 36,09

Adres	Element	Handeling	Startjaar	Cyclussen	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal	Gem. kosten
233																
v.d. Broekstraat 2	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend	2018	6	€ 36,09	€ 36,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36,09	€ -	€ -	€ 72,18	€ 8,02
v.d. Broekstraat 2	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Groot schilderwerk deur hout dekkend	2018	6	€ 505,05	€ 505,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 505,05	€ -	€ -	€ 1.010,10	€ 112,23
v.d. Broekstraat 2	Rookgasdakdoorvoer metaal	Vervangen rookgasafvoer metaal	2027	18	€ 250,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Schoorsteen metselwerk	Vervangen voegwerk schoorsteen	2028	24	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Schoorsteen metselwerk	Vervangen schoorsteen compleet	2063	48	€ 880,06	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Lichtkoepel kunststof 1000 x 1000 mm	Vervangen lichtkoepel	2021	20	€ 1.513,38	€ -	€ -	€ -	€ 1.513,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.513,38	€ 168,15
v.d. Broekstraat 2	Boeiboord volkern	Vervangen boeiboord volkern	2028	48	€ 11.314,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Dakbedekking APP	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP	2021	18	€ 9.762,10	€ -	€ -	€ -	€ 9.762,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.762,10	€ 1.084,68
v.d. Broekstraat 2	Dakbedekking APP	Vervangen dakbedekking APP	2039	36	€ 17.351,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Dakbedekking APP	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP	2025	18	€ 13.809,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.809,80	€ -	€ 13.809,80	€ 1.534,42
v.d. Broekstraat 2	Dakbedekking APP	Vervangen dakbedekking APP	2043	36	€ 24.545,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Dakbedekking APP	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP	2034	18	€ 1.428,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Dakbedekking APP	Vervangen dakbedekking APP	2052	36	€ 2.539,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Draadglas enkel	Vervangen draadglas enkel	2017	48	€ 234,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Entree deur hardhout	Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen	2028	48	€ 5.354,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Kozijn buiten kunststof	Vervangen kozijn kunststof inclusief beglazing	2040	48	€ 546,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Vensterbank op metselwerk	Vervangen vensterbank op metselwerk	2040	48	€ 2.310,96	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	2034	36	€ 942,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Raamdorpel tegels	Vervangen raamdorpel tegelwerk	2028	48	€ 3.777,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Gevelafwerking voegwerk platvol	Vervangen voegwerk platvol	2028	48	€ 16.824,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Damwandprofiel staalplaat	Vervangen damwandprofiel staalplaat	2028	0	€ 4.045,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
v.d. Broekstraat 2	Gevelconstructie metselwerk	Vervangen metselwerk	2050	0	€ 69.969,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
						€ 1.291,14	€ 832,75	€ 13.923,93	€ 14.430,70	€ 3.909,50	€ 661,80	€ 541,14	€ 39.849,29	€ 661,80	€ 76.102,05	€ 8.455,78

